PROJEKTOVÝ ZÁMER PRE POSLANCOV MSZ HLOHOVEC

Zelená zóna pri moste cez Váh

Nevyužitý priestor pri moste a pod ním premeníme na tienistú oddychovú zónu so stromami, lavicami a stolmi. Schody z mosta nahradíme rampami pre chodcov, kočíky, vozíky aj bicykle a zónu prepojíme po hrádzi s Parkom R. Dilongu. Projekt je navrhnutý tak, aby ho mesto mohlo financovať z Nórskych grantov – výzva GRT01.

Pripravil: **Lukáš Gajarský** · november 2026 · **Interaktívny 3D model**

Výzva	Grant	Spolufinancovanie mesta	Trvanie projektu	Uzávierka žiadostí
Nórske granty GRT01	1,5 – 2,5 mil. €	0 %	36 – 42 mesiacov	6. 3. 2027



Situácia návrhu podľa 3D modelu. Rampy so sklonom 8 % a odpočívadlami po 9 m nahrádzajú betónové schody na severovýchodnej strane a pribúdajú na juhozápadnej. Výšky sú odhadnuté z počtu schodov (34), presne ich určí zameranie.

Čo navrhujeme

- **Oddychová zóna** pod mostom a pri hrádzi: stromy, lavice, stoly, tieň a pitná voda.
- **Rampy namiesto schodov** na oboch stranách mosta – bez bariér pre chodcov, kočíky, vozíky a bicykle.

Čo to mestu prinesie

- Chodci a cyklisti z mosta pôjdu rovno na hrádzu a nemusia cez centrum. Menej ľudí na priechodoch pri kruhovom objazde, ktorým denne prejde okolo 22 700 áut (sčítanie SSC 2022).

- **Prepojenie po hrádzi** s Parkom R. Dilongu (asi 250 m).
- **Dažďová voda z mosta** stečie do dažďových záhrad a vsakovacích pásov namiesto kanalizácie.
- **Pilotná mestská budova** v blízkosti (napr. materská škola pri moste): fotovoltika, zelená strecha alebo dažďová záhrada v areáli.
- Nevyužité miesto sa zmení na verejný priestor pre rodiny, seniorov a mládež.
- Tieň a zeleň ochladzujú okolie počas horúčav, zeleň zadrží dažďovú vodu.
- Mesto získa plán adaptácie na zmenu klímy, dáta zo senzorov a skúsenosti pre ďalšie projekty.

Ako zámer spĺňa podmienky výzvy GRT01

POVINNÁ PODMIENKA VÝZVY	RIEŠENIE V HLOHOVCI
Žiadateľ – verejný sektor	Mesto Hlohovec (podáva mesto, nie súkromná osoba).
Plán adaptácie a odolnosti	Pre mestský úrad ako inštitúciu: horúčavy, prívalové dažde, sucho; podľa metodiky KLIMA-ADAPT (SAŽP).
Opatrenia na budove a v areáli	Aspoň jedna mestská budova pri moste a jej areál; zóna pri moste ako verejná ukážková plocha.
Najmenej 2 prírode blízke riešenia	Dažďové záhrady s vodou z mosta, vsakovací pás, priepustná dlažba, stromy na tienenie, zelená strecha.
Najmenej 1 obnoviteľný zdroj energie	Fotovoltika s batériou na budove; solárna pergola s nabíjaním elektrobicyklov pri zóne.
Senzory a internet vecí	Teplota zóna vs. ulica, vlhkosť pôdy, zrážky, výroba energie, počítadlo chodcov a cyklistov na rampách.
Zelené riadenie	Smernica mesta o zelenom verejnom obstarávaní, rozhodovanie podľa dát, plánovanie s obyvateľmi.
Vzdelávanie a osveta	Škola ako živé laboratórium (žiaci pracujú s dátami), učebňa v prírode, verejné podujatia.
Rodová rovnosť a zraniteľné skupiny	Bezbariérové rampy, osvetlenie a bezpečnosť, lavice pre seniorov, priestor pre rodičov s deťmi.
Body navyše	Nórsky partner (napr. NVE), univerzita ako partner, okres vystavený horúčavám a suchu (overiť podľa štúdie IEP a OECD).

Rampy z mosta sú dopravný prvok. Do projektu patria ako bezbariérový prístup k zóne a nesmú tvoriť väčšinu rozpočtu. Ak by vyšli drahšie, financujú sa zvlášť (kraj, výzvy na cyklodopravu).

Orientačné rozdelenie rozpočtu (cca 2 mil. €)

ČASŤ	PODIEL	OBSAH
Plán adaptácie, dáta, projekt	5–8 %	klimatické riziká, zraniteľnosť, projektová dokumentácia
Pilotná budova a areál	35–45 %	fotovoltika a batéria, zelená strecha, dažďová záhrada
Zóna pri moste	25–35 %	stromy, dažďové záhrady, povrchy, lavice a stoly, pergola, senzory
Rampy z mosta	do 15–20 %	bezbariérový prístup k zóne a hrádzi
Vzdelávanie, riadenie, publicita	5–10 %	živé laboratórium, smernice, podujatia

Rozdelenie je orientačné, spresní ho projektant a projektový manažér mesta.

Čo potrebujeme od poslancov

- Podporiť zámer na rokovaní komisie výstavby a životného prostredia.
- Predložiť do mestského zastupiteľstva uznesenie: **„MsZ schvaľuje predloženie žiadosti o grant v rámci výzvy GRT01 Nórskych grantov a realizáciu projektu“**.
- Poveriť mestský úrad prípravou žiadosti a oslovením partnerov.

Harmonogram

november 2026	Zámer a stretnutia s poslancami, primátorom a oddelením mesta pre projekty.
dec. 2026 / feb. 2027	Uznesenie MsZ o predložení žiadosti.
dec. – jan.	Listy o zámere od nórskeho partnera a univerzity; konzultácie so SÚC TTSK (most) a Slovenským vodohospodárskym podnikom (hrádza); predbežné technické riešenie.
jan. – feb. 2027	Vyplnenie žiadosti v systéme EGRANT (slovensky, so zhrnutím v angličtine).
6. 3. 2027	Podanie žiadosti.
7 – 9/2027	Rozhodnutie o grante a podpis zmluvy.
2027 – 4/2031	Realizácia projektu.

Čo treba overiť pred podaním

- **Pozemky:** komu patrí plocha pod mostom a pri hrádzi (mesto, kraj, vodohospodársky podnik). K žiadosti treba listy vlastníctva.
- **Hrádza:** do 10 m od päty hrádze ide o pobrežný pozemok, ktorý smie užívať správca toku a môže tam odstraňovať stromy (§ 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Stromy a mobiliár umiestniť mimo tohto pásu a odsúhlasiť so SVP.
- **Most:** súhlas vlastníka a správcu (Trnavský kraj, SÚC TTSK), zachovať prístup ku kontrolám mosta.
- **Pilotná budova:** či je zriaďovateľom materskej školy pri moste mesto, prípadne iná mestská budova v okolí.

Výzva GRT01 · Správca programu: MIRRI SR · otázky: eeagrants@mirri.gov.sk, +421 2 2092 8464 · žiadosti: norway.egrant.sk

Nórsky programový partner: NVE (lkro@nve.no, jome@nve.no) · Metodika adaptácie: platforma KLIMA-ADAPT (SAŽP)

Podklady mapy: © Esri, Maxar, Earthstar Geographics · © prispievatelia OpenStreetMap · Dopravné dáta: SSC, Celoštátne sčítanie dopravy 2022.

Zámer je ilustračný; technické riešenie spresní projektant.